

PRZEDMIAR

Budowa: Przebudowa ulicy Krętej, Wąskiej i Krótkiej w Podrzewiu
 Obiekt: Ul. Kręta, Krótka i Wąska
 Rodzaj robót: Branża drogowa
 Lokalizacja: Podrzewie
 Inwestor: Gmina Duszniki
 Ul. Sportowa 1
 64-550 Duszniki

PRZEDMIAR		Strona 1				SYKAL-003135
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1	ETAP I - Droga nr 1 do km 0+120, Droga nr 2 do km 0+050 oraz Droga nr 3					
1.1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1.1	10	CEN	201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000	
1.1	20	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000	
1.1	30	Kalk. własna	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej wraz z rozbiórką odciętej krawędzi	metr	4,000	
1.1	40	CEN	231-08-15-01-00 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m ²	10,000	
1.1	50	CEN	231-08-13-01-00 Rozebranie krawężnika/obrzeży na ławie betonowej	metr	10,000	
1.1	60	CEN	404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ladowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³	5,000	
1.1	70	CEN	404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³	5,000	
1.2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne					
1.2	80	CEN	201-02-02-05-10 Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,60 m ³ w gruncie kat I-IV	m ³	352,500	
1.2	90	CEN	404-11-03-01-00 Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m ³	352,500	
1.2	100	CEN	404-11-03-04-00 Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³	352,500	
1.2	110	CEN	231-04-01-03-00 Rowek pod krawężniki i obrzeża	metr	351,000	
1.3	CPV 45233120-6: Podbudowy					
1.3	120	CEN	231-01-03-04-00 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	885,000	
1.3	130	CEN	231-01-04-03-00 Warstwa przepuszczalna z pospółki zagęszczenie mechaniczne gr. 20cm - jezdnia	m ²	870,000	
1.3	140	CEN	231-01-14-05-00 Podbudowa z kruszywa łamanego 5-31,5mm gr. 10 cm - jezdnia	m ²	870,000	
1.3	150	CEN	231-01-14-05-00 Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63mm gr. 20 cm - jezdnia	m ²	870,000	
1.3	160	CEN	231-01-09-03-00 Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazd	m ²	15,000	
1.4	CPV 45233222-1: Elementy ulic					
1.4	170	CEN	231-04-03-05-00 Opomik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	351,000	
1.4	180	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m ³	21,060	
1.5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie					
1.5	190	CEN	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej PRZEPUSZCZALNEJ szarej grub 8 cm na podsypce piaskowej wraz z zaspoinowaniem kostki otoczakiem 2-16mm - jezdnia	m ²	870,000	
1.5	200	CEN	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazd	m ²	15,000	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.6	CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu				
1.6	210	CEN	231-14-06-03-00 Regulacja pionowa studni rewizyjnych	szt	4,000
1.6	220	CEN	231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworów	szt	3,000
1.6	230	Kalk. własna	Przestawienie hydrantu	szt	1,000
1.7	CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych				
1.7	240	CEN	221-04-01-01-00 Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m²	340,000
1.7	250	CEN	201-05-05-04-00 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 / ścinka pobocza	m²	340,000
2	ETAP II - Droga nr 2 od km 0+050 do KT				
2.1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
2.1	260	CEN	201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000
2.1	270	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
2.1	280	Kalk. własna	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej wraz z rozbiórką odciętej krawędzi	metr	5,000
2.1	290	CEN	231-08-15-01-00 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m²	10,000
2.1	300	CEN	231-08-13-01-00 Rozebranie krawężnika/obrzeży na ławie betonowej	metr	10,000
2.1	310	CEN	404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ladowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m³	3,000
2.1	320	CEN	404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m³	3,000
2.2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
2.2	330	CEN	201-02-02-05-10 Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,60 m³ w gruncie kat I-IV	m³	155,500
2.2	340	CEN	404-11-03-01-00 Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m³	155,500
2.2	350	CEN	404-11-03-04-00 Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m³	155,500
2.2	360	CEN	231-04-01-03-00 Rowek pod krawężniki i obrzeża	metr	190,000
2.3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
2.3	370	CEN	231-01-03-04-00 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m²	423,000
2.3	380	CEN	231-01-09-03-00 Podbudowa z kruszywa stab. cementem o Rm=5,0MPa gr. 10cm - materiał dowieziony - ciąg pieszy	m²	59,000
2.3	390	CEN	231-01-04-03-00 Warstwa przepuszczalna z pospółki zagęszczenie mechaniczne gr. 20cm - jezdnia	m²	345,000
2.3	400	CEN	231-01-14-05-00 Podbudowa z kruszywa łamanego 5-31,5mm gr. 10 cm - jezdnia	m²	345,000
2.3	410	CEN	231-01-14-05-00 Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63mm gr. 20 cm - jezdnia	m²	345,000
2.3	420	CEN	231-01-09-03-00 Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazdy	m²	19,000
2.4	CPV 45233222-1: Elementy ulic				
2.4	430	CEN	231-04-07-03-00 Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	47,000
2.4	440	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m³	1,880
2.4	450	CEN	231-04-03-05-00 Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	143,000
2.4	460	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m³	8,580
2.5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
2.5	470	CEN	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ciąg pieszy + dojścia do furtek	m²	61,000
2.5	480	CEN	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej PRZEPUSZCZALNEJ szarej grub 8 cm na podsypce piaskowej wraz z zaspoinowaniem kostki otoczakiem 2-16mm - jezdnia	m²	345,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2.5	490	CEN	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazd	m ²	17,000
2.6	CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu				
2.6	500	CEN	231-14-06-03-00 Regulacja pionowa studni rewizyjnych	szt	4,000
2.6	510	CEN	231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworów	szt	5,000
2.6	520	Kalk. własna	Wymiana płyty betonowej na właz żeliwny - studnia na końcu ciągu pieszego	szt	1,000
2.7	CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych				
2.7	530	CEN	221-04-01-01-00 Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m ²	40,000
2.7	540	CEN	201-05-05-04-00 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 / ścinka pobocza	m ²	40,000
3	ETAP III - Droga nr 1 od km 0+120 do KT oraz Droga nr 4				
3.1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
3.1	550	CEN	201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000
3.1	560	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
3.2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
3.2	570	CEN	201-02-02-05-10 Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,60 m ³ w gruncie kat I-IV	m ³	268,200
3.2	580	CEN	404-11-03-01-00 Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m ³	268,200
3.2	590	CEN	404-11-03-04-00 Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³	268,200
3.2	600	CEN	231-04-01-03-00 Rowek pod krawężniki i obrzeża	metr	309,000
3.3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
3.3	610	CEN	231-01-03-04-00 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	674,000
3.3	620	CEN	231-01-04-03-00 Warstwa przepuszczalna z pospółki zagęszczenie mechaniczne gr. 20cm - jezdnia	m ²	660,000
3.3	630	CEN	231-01-14-05-00 Podbudowa z kruszywa łamanego 5-31,5mm gr. 10 cm - jezdnia	m ²	660,000
3.3	640	CEN	231-01-14-05-00 Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63mm gr. 20 cm - jezdnia	m ²	660,000
3.3	650	CEN	231-01-09-03-00 Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazd	m ²	14,000
3.4	CPV 45233222-1: Elementy ulic				
3.4	660	CEN	231-04-07-03-00 Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	7,000
3.4	670	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m ³	0,280
3.4	680	CEN	231-04-03-05-00 Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	302,000
3.4	690	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m ³	18,120
3.5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
3.5	700	CEN	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - dojeżdża do furtek	m ²	4,000
3.5	710	CEN	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej PRZEPUSZCZALNEJ szarej grub 8 cm na podsypce piaskowej wraz z zaspoinowaniem kostki otoczakiem 2-16mm - jezdnia	m ²	660,000
3.5	720	CEN	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazd	m ²	10,000
3.6	CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu				
3.6	730	CEN	231-14-06-03-00 Regulacja pionowa studni rewizyjnych	szt	6,000
3.6	740	CEN	231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworów	szt	8,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3.7	CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych				
3.7	750	CEN	221-04-01-01-00 Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m ²	60,000
3.7	760	CEN	201-05-05-04-00 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 / ścinka pobocza	m ²	60,000
4	ETAP IV - Droga nr 5				
4.1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
4.1	770	CEN	201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000
4.1	780	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
4.1	790	Kalk. własna	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej wraz z rozbiórką odciętej krawędzi	metr	4,000
4.2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
4.2	800	CEN	201-02-02-05-10 Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,60 m ³ w gruncie kat I-IV	m ³	203,400
4.2	810	CEN	404-11-03-01-00 Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m ³	203,400
4.2	820	CEN	404-11-03-04-00 Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³	203,400
4.2	830	CEN	231-04-01-03-00 Rowek pod krawężniki i obrzeża	metr	220,000
4.3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
4.3	840	CEN	231-01-03-04-00 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	513,000
4.3	850	CEN	231-01-04-03-00 Warstwa przepuszczalna z pospółki zagęszczenie mechaniczne gr. 20cm - jezdnia	m ²	495,000
4.3	860	CEN	231-01-14-05-00 Podbudowa z kruszywa łamanego 5-31,5mm gr. 10 cm - jezdnia	m ²	495,000
4.3	870	CEN	231-01-14-05-00 Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63mm gr. 20 cm - jezdnia	m ²	495,000
4.3	880	CEN	231-01-09-03-00 Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazdy	m ²	18,000
4.4	CPV 45233222-1: Elementy ulic				
4.4	890	CEN	231-04-07-03-00 Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	3,000
4.4	900	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m ³	0,120
4.4	910	CEN	231-04-03-05-00 Opomik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	233,000
4.4	920	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m ³	13,980
4.5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
4.5	930	CEN	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - dojścia do furtek	m ²	2,000
4.5	940	CEN	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej PRZEPUSZCZALNEJ szarej grub 8 cm na podsypce piaskowej wraz z zaspoinowaniem kostki otoczakiem 2-16mm - jezdnia	m ²	495,000
4.5	950	CEN	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy	m ²	16,000
4.6	CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu				
4.6	960	CEN	231-14-06-03-00 Regulacja pionowa studni rewizyjnych	szt	2,000
4.6	970	CEN	231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworów	szt	4,000
4.7	CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych				
4.7	980	CEN	221-04-01-01-00 Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m ²	60,000
4.7	990	CEN	201-05-05-04-00 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 / ścinka pobocza	m ²	60,000