

PRZEDMIAR

Budowa: Przebudowa ul. Św. Floriana w Dusznikach
 Obiekt: Ul. Św. Floriana
 Rodzaj robót: Branża drogowa
 Lokalizacja: Duszniki

 Inwestor: Gmina Duszniki
 Ul. Sportowa 1
 64-550 Duszniki

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	10	CEN	201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000
1	20	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1	30	Kalk. własna	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej wraz z załadunkiem i wywozem urobku	metr	210,000
1	40	Kalk. własna	Przestawienie skrzynek na listy	kmpl	1,000
2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
2	50	CEN	201-02-02-05-10 Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,60 m³ w gruncie kat I-IV	m³	142,750
2	60	CEN	404-11-03-01-00 Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m³	142,750
2	70	CEN	404-11-03-04-00 Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m³	142,750
2	80	CEN	231-04-01-03-00 Rowek pod krawężniki i obrzeża	metr	1037,500
3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
3	90	CEN	231-01-03-04-00 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m²	552,500
3	100	CEN	231-01-09-03-00 Podbudowa z kruszywa stab. cementem o Rm=5,0MPa gr. 10cm - materiał dowieziony - chodnik	m²	230,000
3	110	CEN	231-01-09-03-00 Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazdy	m²	260,000
3	120	CEN	231-01-09-03-00 Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - utwardzone pobocze	m²	62,500
4	CPV 45233222-1: Elementy ulic				
4	130	CEN	231-04-07-03-00 Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	175,000
4	140	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m³	7,875
4	150	CEN	231-04-03-05-00 Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	167,500
4	160	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod opornik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m³	8,700
4	170	CEN	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wystający	metr	115,000
4	180	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m³	8,050
4	190	CEN	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zaniżony - uwzględnić uzupełnienie masą asfaltową	metr	95,000
4	200	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m³	6,650
5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
5	210	CEN	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m²	230,000
5	220	CEN	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy	m²	260,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
5	230	CEN	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - utwardzone pobocze	m²	62,500
6	CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu				
6	240	KNR	231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego	szt	3,000
6	250	CEN	231-14-06-03-00 Regulacja pionowa studni rewizyjnych	szt	1,000