

## PRZEDMIAR

Budowa: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Grzebienisku  
 Obiekt: Ul. Kasztanowa  
 Rodzaj robót: Branża drogowa  
 Lokalizacja: m. Grzebienisko  
  
 Inwestor: Gmina Duszniki  
 Ul. Sportowa 1  
 64-550 Duszniki

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

|    |   |                   |                 |   |               | SYKAL-003135 |  |  |
|----|---|-------------------|-----------------|---|---------------|--------------|--|--|
| DZ | POZ   | SYMBOL<br>POZYCJI |                 | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ  | JEDN<br>MIARY | ILOŚĆ        |  |  |
|    |   |                   |                 |   |               |              |  |  |
| 1  | CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe |                   |                 |   |               |              |  |  |
| 1  | 10  | KNR               | 201-01-19-03-00 | Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym   | ryczałt       | 1,000        |  |  |
| 1  | 20  | Kalk. własna      |                 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  | ryczałt       | 1,000        |  |  |
| 1  | 30  | CEN               | 231-08-13-01-00 | Rozebranie krawężnika na ławie betonowej wraz z wywozem i utylizacją gruzu                          | metr          | 5,000        |  |  |
| 1  | 40  | CEN               | 201-01-03-06-00 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew wraz z wywozem i utylizacją materiałów z wycinki                    | szt           | 8,000        |  |  |
|    |   |                   |                 |   |               |              |  |  |
| 2  | CPV 45233120-6: Roboty ziemne                       |                   |                 |   |               |              |  |  |
| 2  | 50  | CEN               | 201-02-02-05-10 | Roboty ziemne koparką przedsiębiorczą 0,60 m³ w gruncie kat I-IV                                    | m³            | 1165,500     |  |  |
| 2  | 60  | CEN               | 404-11-03-01-00 | Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu  | m³            | 1165,500     |  |  |
| 2  | 70  | CEN               | 404-11-03-04-00 | Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji | m³            | 1165,500     |  |  |
| 2  | 80  | CEN               | 201-02-35-01-00 | Formowanie nasypu z gruntu z dokopu wraz z profilowaniem i zagęszczaniem                            | m³            | 187,500      |  |  |
| 2  | 90  | CEN               | 231-04-01-03-00 | Rowek pod krawężniki i obrzeża  | metr          | 1460,000     |  |  |
|    |   |                   |                 |   |               |              |  |  |
| 3  | CPV 45233120-6: Podbudowy                           |                   |                 |   |               |              |  |  |
| 3  | 100   | CEN               | 231-01-03-04-00 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża   | m²            | 3125,000     |  |  |
| 3  | 110   | CEN               | 231-01-09-03-00 | Podbudowa z kruszywa stab. cementem o Rm=5,0MPa gr. 10cm - materiał dowieziony - jezdnia            | m²            | 2340,000     |  |  |
| 3  | 120   | CEN               | 231-01-09-03-00 | Podbudowa z kruszywa stab. cementem o Rm=5,0MPa gr. 10cm - materiał dowieziony - dojścia do furtek  | m²            | 60,000       |  |  |
| 3  | 130   | CEN               | 231-01-09-03-00 | Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - jezdnia                     | m²            | 2340,000     |  |  |
| 3  | 140   | CEN               | 231-01-09-03-00 | Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazdu                      | m²            | 405,000      |  |  |
| 3  | 150   | KNR               | 231-01-04-03-00 | Warstwa przepuszczalna z pospółki zagęszczenie mechaniczne gr. 20cm - zatoki parkingowe             | m²            | 320,000      |  |  |
| 3  | 160   | CEN               | 231-01-14-05-00 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 25cm - zatoki parkingowe                                 | m²            | 320,000      |  |  |
|    |   |                   |                 |   |               |              |  |  |
| 4  | CPV 45233222-1: Elementy ulic                       |                   |                 |   |               |              |  |  |
| 4  | 170   | CEN               | 231-04-07-03-00 | Obrzeże betonowe 30x8cm   | metr          | 80,000       |  |  |
| 4  | 180   | KNR               | 231-04-02-04-00 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15  | m³            | 3,200        |  |  |
| 4  | 190   | CEN               | 231-04-03-05-00 | Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej                                  | metr          | 450,000      |  |  |
| 4  | 200   | KNR               | 231-04-02-04-00 | Ława pod opornik betonowa z oporem z betonu C12/15  | m³            | 27,000       |  |  |
| 4  | 210   | CEN               | 231-04-03-03-00 | Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej   | metr          | 930,000      |  |  |
| 4  | 220   | KNR               | 231-04-02-04-00 | Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15  | m³            | 65,100       |  |  |
|    |   |                   |                 |   |               |              |  |  |
| 5  | CPV 45233220-7: Nawierzchnie                        |                   |                 |   |               |              |  |  |

| DZ | POZ   | SYMBOL<br>POZYCJI | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ  | JEDN<br>MIARY  | IŁOŚĆ    |
|----|---|-------------------|---|----------------|----------|
| 5  | 230   | CEN               | 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - dojścia do furtek                                | m <sup>2</sup> | 60,000   |
| 5  | 240   | CEN               | 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia  | m <sup>2</sup> | 2340,000 |
| 5  | 250   | CEN               | 231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdu                                       | m <sup>2</sup> | 405,000  |
| 5  | 260   | CEN               | 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej PRZEPUSZCZALNEJ szarej np. Domino EKO grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zatoki parkingowe | m <sup>2</sup> | 320,000  |
| 6  | CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu                 |                   |   |                |          |
| 6  | 270   | KNR               | 231-14-06-03-00 Regulacja pionowa studni rewizyjnych  | szt            | 15,000   |
| 6  | 280   | KNR               | 231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworów   | szt            | 21,000   |
| 6  | 290   | KNR               | 231-14-06-05-00 Regulacja pionowa studzienki telefonicznej  | szt            | 2,000    |
| 7  | CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych |                   |   |                |          |
| 7  | 300   | CEN               | 221-04-01-01-00 Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem   | m <sup>2</sup> | 1290,000 |