

PRZEDMIAR

Budowa: Przebudowa ul. Kasztanowej w m. Niewierz
 Obiekt: Ul. Kasztanowa
 Rodzaj robót: Branża drogowa - ETAP II
 Lokalizacja: m. Niewierz

 Inwestor: Gmina Duszniki
 Ul. Sportowa 1
 64-550 Duszniki

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	ETAP II - odcinek od km 0+430,00 do 0+721,50				
1.1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1.1	10	CEN 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000
1.1	20	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1.2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
1.2	30	CEN 231-01-01-03-00	Mechaniczne wykonanie koryta śr. gł. 20 cm w gruncie kat I-IV	m ²	248,000
1.2	40	CEN 404-11-03-01-00	Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m ³	49,600
1.2	50	CEN 404-11-03-04-00	Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³	49,600
1.3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
1.3	60	CEN 231-01-03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	1185,000
1.3	70	CEN 231-01-14-05-00	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 10 cm - jezdni	m ²	1185,000
1.3	80	CEN 231-01-14-05-00	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 15 cm - zjazdu	m ²	40,000
1.3	90	CEN 231-01-14-05-00	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 10 cm - pobocza	m ²	291,500
1.4	CPV 45233222-1: Elementy ulic				
1.4	100	CEN 231-04-03-05-00	Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	15,000
1.4	110	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m ³	0,900
1.4	120	CEN 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	15,000
1.4	130	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m ³	1,125
1.5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
1.5	140	CEN 231-10-04-06-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni niebitumicznej wraz ze skropieniem emulsją asfaltową	m ²	1240,000
1.5	150	CEN 231-03-11-01-00	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4 cm	m ²	1240,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.5	160	CEN	231-10-04-07-00 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej wraz ze skropieniem emulsją asfaltową	m ²	1210,000
1.5	170	CEN	231-03-10-05-00 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm	m ²	1210,000
1.6	CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu				
1.6	180	CEN	231-14-06-03-00 Regulacja pionowa studni rewizyjnych	szt	8,000
1.6	190	CEN	231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt	2,000
1.7	CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych				
1.7	200	CEN	201-05-05-04-00 Mechaniczne plantowanie poboczy	m ²	590,000