

## PRZEDMIAR

Budowa: Przebudowa drogi w m. Sędziny (w pobliżu kościoła)  
 Rodzaj robót: Branża drogowa  
 Lokalizacja: m. Sędziny  
 Inwestor: Gmina Duszniki  
 Ul. Sportowa 1  
 64-550 Duszniki

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	10	CEN	201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000
1	20	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1	30	CEN	201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu śr. gr. 15cm	m <sup>2</sup>	390,000
1	40	CEN	201-01-03-06-00 Ścinanie piłą mechaniczną drzew wraz z wywiezieniem i utylizacją drewna i gałęzi oraz karczowaniem pni	szt	2,000
1	50	CEN	231-08-03-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	520,000
1	60	KNR	231-08-04-08-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca	m <sup>2</sup>	520,000
1	70	CEN	404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m <sup>3</sup>	162,500
1	80	CEN	404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	162,500
2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
2	90	CEN	201-02-02-05-10 Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat I-IV	m <sup>3</sup>	273,000
2	100	CEN	201-02-35-01-00 Formowanie spycharkami nasypu z zagęszczeniem z zakupem i dostawą materiału na nasyp	m <sup>3</sup>	72,800
2	110	CEN	231-04-01-03-00 Rowek pod krawężniki i obrzeża	metr	221,000
2	120	CEN	404-11-03-01-00 Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m <sup>3</sup>	273,000
2	130	CEN	404-11-03-04-00 Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	273,000
3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
3	140	CEN	231-01-03-04-00 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>	910,000
3	150	CEN	231-01-14-05-00 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 25cm	m <sup>2</sup>	150,000
3	160	CEN	231-01-09-03-00 Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 25cm - materiał dowieziony	m <sup>2</sup>	760,000
4	CPV 45233222-1: Elementy ulic				
4	170	CEN	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy 15x22 cm najazdowy na podsypce cementowo-piaskowej	metr	11,000
4	180	KNR	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m <sup>3</sup>	0,770
4	190	CEN	231-04-03-05-00 Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	210,000
4	200	KNR	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m <sup>3</sup>	12,600
5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
5	210	CEN	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych 60x40cm gr. 8cm koloru szarego	m <sup>2</sup>	150,000
5	220	CEN	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	760,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
6			CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu		
6	230	CEN	231-14-06-03-00 Regulacja pionowa włączów kanałowych studni rewizyjnych	szt	1,000
7			CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych		
7	240	CEN	221-04-01-01-00 Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m <sup>2</sup>	200,000